

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	α/τ	Ε/Μ	Κ.Α.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	22.10.01	M3	ΟΙΚ-2226	28.00	6.00	168.00	
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	M3	ΟΙΚ-2204	22.50	13.60	306.00	
3	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	22.71	M2	ΟΙΚ-2241	6.70	10.00	67.00	
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	22.51	M3	ΟΙΚ-5276	56.00	1.00	56.00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	M3	ΟΙΚ-2124	4.50	24.01	108.05	
6	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	20.01.01	M2	ΟΙΚ-2101	4.50	100.00	450.00	1155.05
	Β' ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ							
7	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	M3	ΟΔΟ-3211.Β	15.30	13.00	198.90	
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	M2	ΟΙΚ 3811	22.50	14.40	324.00	
9	Σκυρόδεμα C16/20	32.05.04	M3	ΟΙΚ 3214	106.00	13.88	1471.28	
10	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	1.01	80.00	80.80	
11	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	71.01.01	M2	ΟΙΚ 7101	16.80	41.60	698.88	
12	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	42.05.01	M3	ΟΙΚ-4205	61.00	15.36	936.96	
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	42.05.03	M3	ΟΙΚ-4207	73.00	25.40	1854.20	5565.02
	Γ' ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
14	Λιθόστρωτο με λούκι	Σχ. 41.02.01	M2	ΟΙΚ 4106	85.00	168.00	14280.00	
15	Λιθόστρωτο απλής μορφής	Σχ. 41.02.01	M2	ΟΙΚ 4106	70.00	280.00	19600.00	
16	Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοισοδόμων λιθοδομών	45.05.01	M2	ΟΙΚ-4511	22.50	81.60	1836.00	
17	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	73.12	M2	ΟΙΚ 7312	28.00	12.00	336.00	
18	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	72.15	M2	ΟΙΚ 7211	45.00	12.00	540.00	
19	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	72.31.02	M2	ΟΙΚ 7231	14.60	12.00	175.20	36767.20
	Δ' ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
20	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	52.66.01	M2	ΟΙΚ 5266	45.00	10.00	450.00	
21	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	52.80.02	M2	ΟΙΚ 5282	19.00	24.00	456.00	
22	Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	54.20.02	M2	ΟΙΚ 5422	101.00	4.00	404.00	

23	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	54.51	M2	ΟΙΚ 5451.1	168.00	4.50	756.00	
24	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια	53.20.02	M2	ΟΙΚ 5322	30.40	16.00	486.40	
25	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	12.10.08	MM	ΥΔΡ 6711.6	34.00	14.00	476.00	3028.40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	46,515.67
Προστίθεται ΓΕ^ΟΕ 18%	8,372.82
ΣΥΝΟΛΟ	54,888.48
Απρόβλεπτα αναθεώρηση	8,233.27
	1,394.37
Άθροισμα εργασιών	64,516.13
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	15,483.87
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	80,000.00

Ασπράγγελοι 28/06/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προισταμενη Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Φιλίππου
πολ. μηχ/κος

Ασπράγγελοι 28/06/2016
Η συντάξασα

Δήμητρα Κουσουρή
πολ. μηχ/κος